

Informe de PRE-Factibilidad Infraestructura

Fecha de Generación: 2026-02-24 15:35

ESTADO FINAL: APROBADO

1. Datos del Proyecto Solicitado

Equipo	Router Huawei NE40
Cantidad	1
Potencia (W)	2000.0
Voltaje	DC -48V
Fuentes	6
Aire / Disipación (BTU)	6824.28 (Calculado)
Sitio	Ideo
Requerimiento Espacio	4 U (Rack Existente)

2. Ubicación Física (Racks)

Rack	Espacios Disponibles (Bloques)
CLO-IDO-01-R1	U24-44
CLO-IDO-01-R2	U1-39
CLO-IDO-01-R3	U12-46
CLO-IDO-01-R4	U15-41
CLO-IDO-02-R1	U17-23
CLO-IDO-02-R3	U1-9, U30-34
CLO-IDO-02-R4	U1-4, U42-45
CLO-IDO-02-R5	U1-24
CLO-IDO-02-R6	U17-26
CLO-IDO-02-R7	U1-20

3. Recomendacion de Conexión en PDB

Instalación APROBADA en PDB2 - Fuente A: PDB2 - Pos 4 - Fuente A: PDB2 - Pos 5 - Fuente A: PDB2 - Pos 6 - Fuente B: PDB2 - Pos 4 - Fuente B: PDB2 - Pos 5 - Fuente B: PDB2 - Pos 6

4. Detalle de Validaciones

[ADVERTENCIA] PDB1: Descartado por falta de espacio físico.

[OK] PDB2-A OK: 41.5A (Limite 250.0A)

[OK] PDB2-B OK: 38.3A (Limite 250.0A)

[OK] Fusible DC Rect2 OK: 194.0A (Límite 500.0A)

[OK] Breaker AC Rect2 OK: 29.8A (Limite 125.0A)

[OK] Totalizador ML OK: 67.1A (Límite 225.0A)

[OK] Totalizador TR OK (Amps): 64.0A (Límite 200.0A)

[OK] Redundancia N+1 OK: Carga 313.0A soportada.

[OK] Transformador Potencia OK: 21.0 -> 23.2 kVA (Limite 67.5 kVA).