

Informe de PRE-Factibilidad Infraestructura

Fecha de Generación: 2026-02-17 19:55

ESTADO FINAL: APROBADO

1. Datos del Proyecto Solicitado

Equipo	Plataforma OLT Equipo Nuevo
Cantidad	1
Potencia (W)	1403.0
Voltaje	DC -48V
Fuentes	2
Aire / Disipación (BTU)	4787.23 (Calculado)
Sitio	Ideo
Requerimiento Espacio	2 Racks Nuevos (Suelo)

2. Ubicación Física (Suelo)

Espacio en Suelo OK: Se instalarán 2 racks nuevos. Total ocupado: 13/16. Quedan 3 espacios.

3. Recomendacion de Conexión en PDB

Instalación APROBADA en PDB2

- Fuente A: PDB1 - Pos 20
- Fuente B: PDB1 - Pos 20

4. Detalle de Validaciones

[ADVERTENCIA] PDB1: Descartado por capacidad eléctrica.

[OK] PDB1-A OK: 141.0A (Limite 160.0A)

[INFO] SOBRECARGA PDB1-B: $149.0 + 26.0 = 175.0A > 160.0A$

[OK] PDB2-A OK: 30.5A (Limite 250.0A)

[OK] PDB2-B OK: 27.3A (Limite 250.0A)

[OK] Fusible DC Rect2 OK: 181.9A (Limite 500.0A)

[OK] Breaker AC Rect2 OK: 28.0A (Limite 125.0A)

[OK] Totalizador ML OK: 67.9A (Limite 225.0A)

[OK] Totalizador TR OK (Amps): 64.8A (Limite 200.0A)

[OK] Redundancia N+1 OK: Carga 300.6A soportada.

[OK] Transformador Potencia OK: 22.4 -> 23.9 kVA (Limite 67.5 kVA).