

# Informe de PRE-Factibilidad Infraestructura - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-17 11:48

**ESTADO FINAL: VIABLE**

## 1. Datos del Proyecto

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Equipo:                 | Plataforma OLT Equipo Nuevo |
| Cantidad:               | 1                           |
| Potencia Unit (W):      | 1403.0                      |
| Voltaje:                | DC -48V                     |
| Fuentes Requeridas:     | 2                           |
| Disipacion Calor (BTU): | 4787.23 (Calculado)         |
| Sitio:                  | Envigado                    |
| Espacio Requerido:      | 1 Racks Nuevos (Suelo)      |

## 2. Ubicacion Fisica (Suelo)

Espacio en suelo disponible.

## 3. Recomendacion de Conexion Electrica

Instalación APROBADA en PDB2

- Fuente A: PDB1 - Pos 20
- Fuente B: PDB1 - Pos 20

## 4. Detalle de Validaciones

[ADVERTENCIA] PDB1: Descartado por capacidad eléctrica.

[OK] PDB1-A OK: 141.0A (Limite 160.0A)

[INFO] SOBRECARGA PDB1-B:  $149.0 + 26.0 = 175.0A > 160.0A$

[OK] PDB2-A OK: 30.5A (Limite 250.0A)

[OK] PDB2-B OK: 27.3A (Limite 250.0A)

[OK] Fusible DC Rect2 OK: 181.9A (Limite 500.0A)

[OK] Breaker AC Rect2 OK: 28.0A (Limite 125.0A)

[OK] Totalizador ML OK: 67.9A (Limite 225.0A)

[OK] Totalizador TR OK (Amps): 64.8A (Limite 200.0A)

[OK] Redundancia N+1 OK: Carga 300.6A soportada.

[OK] Transformador Potencia OK: 22.4 -> 23.9 kVA (Limite 67.5 kVA).