

Informe de PRE-Factibilidad Infraestructura - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-17 11:55

ESTADO FINAL: VIABLE

1. Datos del Proyecto

Equipo:	Router Huawei NE40
Cantidad:	1
Potencia Unit (W):	2000.0
Voltaje:	DC -48V
Fuentes Requeridas:	6
Disipacion Calor (BTU):	6824.28 (Calculado)
Sitio:	Ideo
Espacio Requerido:	0 U (Rack Existente)

2. Ubicacion Fisica (Racks)

Rack: CLO-IDO-01-R1 | Disp: U24-44
Rack: CLO-IDO-01-R2 | Disp: U1-39
Rack: CLO-IDO-01-R3 | Disp: U1-2, U12-46
Rack: CLO-IDO-01-R4 | Disp: U15-41
Rack: CLO-IDO-02-R1 | Disp: U17-23
Rack: CLO-IDO-02-R2 | Disp: U1-2
Rack: CLO-IDO-02-R3 | Disp: U1-9, U30-34
Rack: CLO-IDO-02-R4 | Disp: U1-4, U42-45
Rack: CLO-IDO-02-R5 | Disp: U1-24
Rack: CLO-IDO-02-R6 | Disp: U17-26
Rack: CLO-IDO-02-R7 | Disp: U1-20

3. Recomendacion de Conexion Electrica

Instalación APROBADA en PDB2

- Fuente A: PDB2 - Pos 4
- Fuente A: PDB2 - Pos 5
- Fuente A: PDB2 - Pos 6
- Fuente B: PDB2 - Pos 4
- Fuente B: PDB2 - Pos 5
- Fuente B: PDB2 - Pos 6

4. Detalle de Validaciones

[ADVERTENCIA] PDB1: Descartado por falta de espacio fisico.
[OK] PDB2-A OK: 41.5A (Limite 250.0A)
[OK] PDB2-B OK: 38.3A (Limite 250.0A)
[OK] Fusible DC Rect2 OK: 193.0A (Limite 500.0A)
[OK] Breaker AC Rect2 OK: 29.7A (Limite 125.0A)
[OK] Totalizador ML OK: 69.6A (Limite 225.0A)
[OK] Totalizador TR OK (Amps): 66.5A (Limite 200.0A)
[OK] Redundancia N+1 OK: Carga 311.7A soportada.
[OK] Transformador Potencia OK: 22.4 -> 24.5 kVA (Limite 67.5 kVA).