

APROBADO

PRE-Factibilidad de Infraestructura
24/03/2026

1. Datos del Proyecto Solicitado

Parametro	Valor
Equipo Solicitado	Plataforma OLT Equipo Nuevo
Cantidad	1
Potencia Max. DC (W)	1403.0
Voltaje de Operacion	DC -48V
Numero de Fuentes	4
Disipacion de Calor	4787.23 (Calculado)
Sitio Tecnico	Ideo
Espacio Requerido	2 Racks Nuevos (Suelo)

2. Ubicación Física (Suelo)

UBICACION FISICA - PLANO DE SALA (Recomendacion)

12 instalados | 4 disponibles | 16 max

FILA 1 (4 instalados · 2 libres · max 6)



FILA 2 (8 instalados · 2 libres · max 10)



☐ Rack instalado ☐ Espacio disponible ☐ Rack nuevo propuesto

Espacio en Suelo OK: Se instalarán 2 racks nuevos. Total ocupado: 13/16. Quedan 3 espacios.

3. Recomendación de Conexión Tablero DC

Se puede hacer la instalación en el PDB2

#	PDB	Fuente	Posicion
1	PDB2	Fuente A	Pos. 4
2	PDB2	Fuente A	Pos. 5
3	PDB2	Fuente B	Pos. 4
4	PDB2	Fuente B	Pos. 5

4. Detalle de Validaciones Técnicas

Avisos y Estado del Sistema

i	PDB1: Descartado por capacidad eléctrica.
OK	Redundancia N+1 OK: Carga 301.0A soportada.

Elementos de Conducción (Ruta de Conexión)

✓	PDB2 - Barraje - Totalizador Fuente A
✓	PDB2 - Barraje - Totalizador Fuente B
✓	Totalizador Fuente A - Cable 1/0 - Fusible PDB2 A (Rect1)
✓	Totalizador Fuente B - Cable 1/0 - Fusible PDB2 B (Rect2)
✓	Breaker Rect1 - Cable 1/0 - Rect1
✓	Breaker Rect2 - Cable 1/0 - Rect2
✓	Rect1 - Barraje - Totalizador ML
✓	Rect2 - Barraje - Totalizador ML
✓	Totalizador Red - Cable 4/0 - Totalizador ML

Resumen de Capacidad por Componente

Componente	Utilización	Valores	Estado
PDB1-A	88%	141.0 / 160.0 A	OK
SOBRECARGA PDB1-B	109%	175.0 / 160.0 A	FALLO
PDB2-A	12%	30.5 / 250.0 A	OK
PDB2-B	10%	27.3 / 250.0 A	OK
Fusible DC Rect1 (A)	28%	144.0 / 500.0 A	OK
Breaker AC Rect1	17%	22.1 / 125.0 A	OK
Fusible DC Rect2 (B)	36%	183.0 / 500.0 A	OK
Breaker AC Rect2	22%	28.1 / 125.0 A	OK
Totalizador ML	34%	76.5 / 225.0 A	OK
Totalizador TR	25%	63.0 / 250.0 A	OK
Transformador Potencia	34%	23.5 / 67.5 kVA	OK