

Informe de Factibilidad Tecnica - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-10 16:43

ESTADO FINAL: APROBADO

1. Datos del Proyecto Solicitado

Equipment:	Router Huawei NE40
Quantity Equipment DC:	1
Máx. Power DC (W):	2000.0
Voltage(AC or DC):	48
Power sources:	6
U_Requeridas:	4
Technical Site:	IDEO CALI
Potencia a liberar:	0

2. Opciones de Ubicacion Fisica (Racks)

Rack: CLO-IDO-01-R1 | Espacios: U24->U44

Rack:

3. Instrucciones de Conexion Electrica

- Fuente A: PDB2 - Pos 4
- Fuente A: PDB2 - Pos 5
- Fuente A: PDB2 - Pos 6
- Fuente B: PDB2 - Pos 4
- Fuente B: PDB2 - Pos 5
- Fuente B: PDB2 - Pos 6

4. Detalle de Validaciones (Ingenieria)

[OK] PDB2-A OK: 41.5A (Límite 250.0A)

Informe de Factibilidad Técnica - Nodo IDEO

Fecha: 2026-02-10 16:43

- [OK] PDB2-B OK: 38.3A (Límite 250.0A)
- [OK] Fusible DC Rect2 OK: 193.0A (Límite 500.0A)
- [OK] Breaker AC Rect2 OK: 29.7A (Límite 125.0A)
- [OK] Totalizador ML OK: 69.6A (Límite 225.0A)
- [OK] Totalizador TR OK: 66.5A (Límite 200.0A)
- [OK] Redundancia N+1 OK: Carga total 311.7A soportada por un solo rectificador (Cap 1000.0A).
- [OK] Transformador Potencia OK: 22.4 -> 24.5 kVA (Límite 67.5 kVA).